Kosten nach Gemeinde - Detail

Variante Fahrradstraße

TRIANGEL

Stadt Rheine													
Knoten	**Anzahl Knoten**			**Einheit**	**EP pro Knoten**	**Gesamtbetrag**				**Anteil Kommune**	**Anteil Kreis**	**Fördersumme**
	Fahrradstraße	**Geh- und Radweg**				**Fahrradstraße**	**Geh- und Radweg**		**alles**			
		innerorts	**außerorts**				**innerorts (50%)**	**außerorts (90%)**				
Musterblatt 2: Fahrradstraße innerhalb T30-Zone	-	-	-	Stück	4.340 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Musterblatt 3.1: Bevorrechtigte Querung an landw. Weger	-	-	-	Stück	1.793 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Musterblatt 3.2: Bevorrechtigte Querung an landw. Weger	2	-	-	Stück	1.793 €	3.586 €	- €	- €	3.586 €	538 €	538 €	2.510 €
Musterblatt 3.3: Bevorrechtigte Querung an landw. Weger	-	-	-	Stück	15.393 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Musterblatt 4: Bevorrechtigte Querung einer übergeordneten Straße (ohne FGÜ) mit Fahrbahnanhebung	10	-	-	Stück	7.979 €	79.790 €	- €	- €	79.790 €	11.969 €	11.969 €	55.853 €
Musterblatt 5: Bevorrechtigte Querung einer übergeordneten Straße (mit FGÜ) mit Fahrbahnanhebung	-	-	-	Stück	11.341 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Musterblatt 6: Bevorrechtigte Führung auf gemeinsamen Geh-/Radwegen in Zweirichtungsverkehr mit Fahrbahnanhebung	-	-	-	Stück	6.174 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Musterblatt 8: Anpassung an Knotenpunkten mit Vorfahrtregelung	-	-	-	Stück	7.739 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Musterblatt 10: Wartepflichtige Querung mit Mittelinse	-	1	-	Stück	57.452 €	- €	57.452 €	- €	57.452 €	18.672 €	18.672 €	20.108 €
Musterblatt 11: Geteilte Querungshilfe zur Querung von Straßen im Zuge landw. Wege	-	-	-	Stück	27.402 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
LSA (kleinere Anpassungen, wie Streuscheiben einsetzen, Markierungen herstellen	-	-	-	Stück	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Herstellen von Sichtfelder (Sichtdreiecke) an Knotenpunkten außerorts (Musterblätter 3 und 4	9	-	-	Stück	2.000 €	18.000 €	- €	- €	18.000 €	2.700 €	2.700 €	12.600 €
Strecken	**Menge**			**Einheit**	**Einheitspreis**	**Fahrradstraße**	**Geh- und Radweg**		**alles**			
							innerorts (50%)	**außerorts (90%)**				
Maßnahme A Randmarkierung herstellen	8.700	-	-	m	8 €	69.600 €	- €	- €	69.600 €	10.440 €	10.440 €	48.720 €
Maßnahme B Musterlösung 12 und 15 - "Erneuerung" (Sanierung)	76	-	-	m²	86 €	6.574 €	- €	- €	6.574 €	986 €	986 €	4.602 €
Maßnahme C Musterlösung 13 - Ausbau inkl. Neuer Furtmarkierung	524	170	-	m²	95 €	49.780 €	16.150 €	- €	65.930 €	12.716 €	12.716 €	40.499 €
Maßnahme D Musterlösung 14 - Ausbau und Asphaltierung inkl. neuer Furtmarkierung	-	-	-	m²	130 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Maßnahme E - Neubau inkl. Neuer Furtmarkierung	-	-	-	m²	140 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Maßnahme z - zusätzliche Maßnahmen (z.B. Kanalbau)	-	88	-	m²	486 €	- €	42.996 €	- €	42.996 €	13.974 €	13.974 €	15.049 €
Brückenbauwerk	1	-	-	Stk	345.000 €	345.000 €	- €	- €	345.000 €	51.750 €	51.750 €	241.500 €
Beleuchtungsmaßnahmen an Knoten und Strecken	1	-	-	Psch	150.960 €	150.960 €	- €	- €	150.960 €	22.644 €	22.644 €	105.672 €
Gesamtkosten Knoten- und Streckenmaßnahmen Netto						723.289 €	116.598 €	- €	839.888 €	146.388 €	146.388 €	547.112 €
Begleitende Ingenieurdienstleistungen (5 % zuw. Investitionskosten						36.164 €	5.830 €	- €	41.994 €	7.319 €	7.319 €	27.356 €
Mehrwertsteuer (19 %)						144.296 €	23.261 €	- €	167.558 €	29.204 €	29.204 €	109.149 €
Gesamtkosten aller baulichen und beulechtungstechnischen Maßnahmen Brutto						903.750 €	145.690 €	- €	1.049.440 €	182.912 €	182.912 €	683.616 €
Radabstellanlagen									- €	- €	- €	- €
Öffentlichkeitsarbeit									5.000 €	750 €	750 €	3.500 €
Monitoring / Evaluation									5.500 €	825 €	825 €	3.850 €
BikeSharing									- €	- €	- €	- €
BikeSharing light									1.917 €	288 €	288 €	1.342 €
Sonstige Nebenkosten / Reisekosten									319 €	48 €	48 €	223 €
Gesamtkosten Brutto									1.062.176 €	184.822 €	184.822 €	692.532 €