

Pos.	Anzahl	Gegenstand	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		Kostenschätzung =====		
		Umbau des Fußgänger-Bahnübergangs Holunderweg/Pinienweg/Rodder Damm		
1		Rückbau des bestehenden BÜ		
1.1	50	m ² , Asphalt ausbauen und Eisenbahn- Schotter wieder herrichten	20,00	1.000,00
1.2	psch.	Abbau der nicht mehr benötigten Leitplanken	psch.	500,00
		Summe		1.500,00 =====
2		Oberbau		
2.1	psch.	Baustelle einrichten, sichern (Sicherheitsposten) und räumen	psch.	6.000,00
2.2	65	m ² , Schotterschicht liefern und einbauen (20 cm stark)	20,00	1.300,00
2.3	65	m ² , Tragdeckschicht liefern und Einbauen (10 cm stark)	60,00	3.900,00
		Summe		11.200,00 =====
3		Umlaufgitter		
3.1	30	lfd. m, Umlaufgitter, reinweiß, Folie rot reflektierend, liefern und höhen- und lagegerecht einbauen	170,00	5.100,00
3.2	psch.	Beschilderung	psch.	250,00
		Summe		5.350,00 =====
		Summe (Pos 1-3)		18.050,00
		+ 19 % MWSt.		3.430,00
		Zwischensumme		21.480,00
		+ ca. 5 % für Unvorhergesehenes		1.020,00
		Gesamtkosten:		22.500,00 =====