

Parameter: 3-Zügigkeit, 233 Schüler, 12 Klassen, Sporthalle und OGS vorhanden

Aufgabe: die mobilen Raumsysteme sind zu prüfen, ob sie abgebaut werden können; Differenzierungsbereiche und Betreuungsbereiche fehlen, 10 Kinder stehen auf der Warteliste für den OGS-+Übermittagsbetreuungsbereich

Raumprogramm	Soll Anzahl	Ist Anzahl	Soll m ²	Ist m ²	Defizit m ²	Planung Neubau und im Bestand m ²	Abweichung m ²
allgemeiner Unterrichtsbereich							
1. Klassenräume	12	15 incl. Pavillonklassen	750,00 m ²	875,56 m ²	+ 125,56 m ²	875,56 m ² im Bestand	
2. Mehrzweckraum	3	1	187,50 m ²	67,09 m ²	-120,41 m ²	149,93 m ²	+ 29,00 m ²
3. Differenzierungsräume	6	4	216,00 m ²	104,71 m ²	-111,29 m ²	134,20 m ² Im Bestand	-81,80 m ²
Sportbereich							
4. Sporthalle		1		405,00 m ²	+ 37,50 m ²		
Außerunterrichtlicher Bereich							
5. Aula/Forum	1	offene Pausenhalle	150,00 m ²			150,00 m ² Im Bestand	
6. Bibliothek/Selbstlernzentrum			72,00 m ²		- 72,00 m ²	74,87 m ²	+2,87 m ²
Ganztagsbereich OGS							
7. Küche/Lager/Verwaltung/Personal/ WC/OGS Leitung			75,00 m ²	9,44 m ²	-65,56 m ²	21,86 m ² als Platzhalter für Gesamtbereich Mensa	
8. Speiseraum			120,00 m ²	144,31 m ²	+ 24,31 m ²	118,94 m ²	-2,00 m ²
9. OGS/ Betreuung + Aufenthalt	2,5m ² pro Ki.		362,50 m ²	225,72 m ²	-136,78 m ²	349,48 m ² Im Bestand + Neubau	-13,02 m ²
Inklusionsflächen							
10. Raumfläche für individuelle Angebote	3		187,50 m ²	Mehrfachnutzung Mehrzweckraum			
Defizit Gesamtfläche					-318,67 m ²		
Abbruch Pavillonklassen	4				-200,00 m ²		
Planung neu Gesamtfläche					-518,67 m ²		

Planung Neubau Nutzfläche: 743 m²
Planung im Bestand 140 m²